
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont placówki, parter, klatka schodowa i część pietra
ADRES INWESTYCJI: ul. Kowalska 9, 07-323 Zaręby Kościelne
NAZWA INWESTORA: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Zarębach Kościelnych
ADRES INWESTORA: ul. Kowalska 9, 07-323 Zaręby Kościelne
DATA OPRACOWANIA: 10.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.06.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY BUDOWLANE			
1.1			Prace rozbiórkowe			
1 d.1.1	ZKNR C-1 0101-01		Zabezpieczenie okien, drzwi i innych elementów folią malarską	m2		
			1,24 * 2,05 * 4 + 0,91 * 2,06 + 10,60 + 56,90	m2	79,543	
					RAZEM	79,543
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-16		Demontaż wsporników żaluzji łącznie z żaluzjami VERTICALE	szt.		
			31,00	szt.	31,000	
					RAZEM	31,000
3 d.1.1	kalk. własna		Wynoszenie mebli i innego wyposażenia z pokoi i wniesienie po wyk. robót	kpl		
			1,00	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			65,00	m2	65,000	
					RAZEM	65,000
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04		Demontaż stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2	szt.		
			<i>Parter</i> 10,00 + 1,00	szt.	11,000	
			<i>Piętro</i> 5,00	szt.	5,000	
					RAZEM	16,000
6 d.1.1	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			<i>Parter</i> 15,00	szt.	15,000	
			<i>Pietro</i> 11,00	szt.	11,000	
					RAZEM	26,000
7 d.1.1	KNR 4-01 0354-10		Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			<i>Parter</i> 1,43 * 1,75 * 4	m2	10,010	
			<i>Piętro</i> 1,43 * 1,75 * 4	m2	10,010	
					RAZEM	20,020
8 d.1.1	KNR 4-01 0354-12		Wykucie z muru parapetu wewnętrznego	m		
			1,12 * 9 + 1,20 * 13 + 1,50 * 8	m	37,680	
					RAZEM	37,680
9 d.1.1	KNR 4-04 0501-05		Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik	m2		
			<i>Parter</i> <i>Sala 4</i> 5,50 * 2,65 + 0,41 * 1,10	m2	15,026	
			<i>Piętro</i> <i>Sala 4</i> 4,05 * 4,75	m2	19,238	
			<i>Sala 5</i> 3,70 * 4,05	m2	14,985	
					RAZEM	49,249
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
			<i>Parter</i> <i>Sala 7 Pom. xero, serwer</i> 5,45 * 2,30	m2	12,535	
					RAZEM	12,535

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
			<i>Parter</i> <i>Sala 8 Pom. dla ODR</i> 7,20 * 2,70 + 0,96 * 0,15	m2	19,584	
					RAZEM	19,584
12 d.1.1	KNR 4-01 0808-08		Rozbiórka cokołików	m		
			<i>Parter</i> 9,35 * 2 + 5,70 * 2 + 0,20 * 4 + 0,43 * 2 - (1,07 + 0,96 + 0,96 + 0,90) 4,70 * 2 + 4,05 * 2 - 0,90 2,30 * 2 + 4,05 * 2 - 0,80 3,30 * 2 8,70 * 2 + 2,85 * 4 + 1,20 * 2 + 2,40 * 2 - (1,45 + 1,24 * 3 + 0,80 * 3 + 0,89 * 2 + 1,15 + 0,90) <i>Pietro</i> 2,20 * 2 + 4,25 * 2 + 4,20 * 2 - (1,65 + 0,92 + 0,88 + 0,70)	m m m m m m	27,870 16,600 11,900 6,600 24,600	
					RAZEM	104,720
13 d.1.1	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
			<i>Parter</i> 9,35 * 5,70 4,70 * 4,05 2,30 * 4,05 1,20 * 4,20 + 1,30 * 4,20 1,15 * 3,30 1,30 * 8,70 + 2,40 * 1,20 + 2,85 * 2,85 1,15 * 1,20 + 1,15 * 1,30 <i>Pietro</i> 4,20 * 1,35 + 4,25 * 2,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	53,295 19,035 9,315 10,500 3,795 22,313 2,875	
					RAZEM	137,423
14 d.1.1	KNR 4-01 0808-08		Rozbiórka cokołików - schody	m		
			0,30 * 9 + 0,18 * 9 + 1,00 * 2 + 2,45 + 0,30 * 10 * 2 + 0,18 * 10 * 2	m	18,370	
					RAZEM	18,370
15 d.1.1	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - schody	m2		
			<i>Stopnie</i> 0,30 * 1,25 * 9 0,30 * 1,10 * 10 <i>Podstopnie</i> 0,18 * 1,25 * 9 0,18 * 1,10 * 10 <i>Podest</i> 2,45 * 1,00	m2 m2 m2 m2 m2	3,375 3,300 2,025 1,980 2,450	
					RAZEM	13,130
16 d.1.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
			<i>Parter</i> (1,20 * 4 + 3,05 * 2) * 2,80 + (1,30 * 4 + 3,05 * 2) * 2,80 <i>Pietro</i> (1,25 * 4 + 4,10 * 2) * 2,80	m2 m2	62,160 36,960	
					RAZEM	99,120
17 d.1.1	KNR 9-29 0108-04 analogia		Rozbiórka sufitów podwieszanych typu armstrong	m2		
			<i>Parter</i> 9,35 * 5,70 5,50 * 2,65 + 0,41 * 1,10 4,70 * 4,05 2,30 * 4,05 1,00 * 1,20 + 1,00 * 1,30 1,30 * 8,70 + 2,85 * 2,85 + 1,20 * 2,40	m2 m2 m2 m2 m2 m2	53,295 15,026 19,035 9,315 2,500 22,313	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>Piętro</i> 4,75 * 4,05 3,70 * 4,05 4,25 * 6,70	m2 m2 m2	19,238 14,985 28,475	
					RAZEM	184,182
18 d.1.1	KNR 9-29 0108-01		Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
			<i>Parter</i> 3,05 * 1,20 + 3,05 * 1,20 <i>Piętro</i> 4,10 * 1,25	m2 m2	7,320 5,125	
					RAZEM	12,445
19 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08		Rozebranie okładziny z paneli stalowych na ścianach i sufitach	m2		
			(5,45 * 2 + 2,30 * 2) * 2,80 - (1,16 * 1,43 * 2 + 1,77 * 1,45 + 0,89 * 2,05) 5,45 * 2,30	m2 m2	35,691 12,535	
					RAZEM	48,226
20 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m2		
			<i>Parter</i> (7,20 * 2 + 2,70 * 2) * 2,80 + (1,08 + 1,66 * 2) * 0,23 * 4 + (0,96 + 2,04 * 2) * 0,15 - (1,08 * 1,66 * 4 + 0,96 * 2,04) (5,50 * 2 + 2,65 + 0,41 * 2) * 2,80 + (1,15 + 1,43 * 2) * 0,24 - (1,15 * 1,43 + 1,00 * 2,05 + 0,90 * 2,05 + 0,90 * 2,05) (5,45 * 2 + 2,30 * 2) * 2,80 - (1,16 * 1,43 * 2 + 1,77 * 1,45 + 0,89 * 2,05) + (1,16 + 1,43 * 2) * 2 * 0,21 + (1,77 + 1,45 * 2) * 0,21 (2,30 * 2 + 4,05 * 2) * 2,80 + (1,75 + 1,43 * 2) * 0,25 - (0,77 * 2,05 + 1,75 * 1,43 + 1,00 * 2,05) <i>Piętro</i> (4,75 * 2 + 4,05 * 2) * 2,80 + (1,43 + 1,75 * 2) * 2 * 0,20 - (1,43 * 1,75 * 2 + 0,87 * 2,05) (3,70 * 2 + 4,05 * 2) * 2,80 + (1,43 + 1,75 * 2) * 0,20 - (0,78 * 2,05 + 0,88 * 2,05 + 1,43 * 1,75)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	51,114 34,094 38,361 30,582 44,464 38,481	
					RAZEM	237,096
21 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			<i>Parter</i> 7,20 * 2,70 5,45 * 2,30 1,15 * 3,30	m2 m2 m2	19,440 12,535 3,795	
					RAZEM	35,770
22 d.1.1	KNNR-W 3 1005-01 analogia		Zrywanie ze ścian tynku mozaikowego	m2		
			<i>5 Pom. Sala operacyjna</i> (9,35 * 2 + 5,70 * 2) * 2,80 + (1,07 * 0,43 + 1,98 * 2 * 0,43 + 0,96 * 0,20 + 2 * 2,04 * 0,20) - (1,07 * 1,98 + 0,90 * 1,97 + 0,96 * 2,04 + 0,96 * 2,04 + 1,07 * 1,64 * 5) <i>3 Pom. Kredyt</i> (4,70 + 4,05 * 2) * 2,80 + (1,75 + 1,43 * 2) * 2 * 0,25 - (1,75 * 1,43 * 2) <i>Pom. 1, 2, 6</i> 3,30 * 2,80 * 2 + 1,15 * 2 * 2,80 - (1,07 * 1,98 + 1,15 * 2,06) + (1,15 + 2,06 * 2) * 0,24 (8,70 * 2 + 2,85 * 4) * 2,80 + (1,20 * 2 + 2,40 * 2) * 2,80 - (4,05 * 2,80 + 1,15 * 2,06 + 0,89 * 2,05 * 2 + 0,80 * 2,05 * 3 + 1,45 * 2,80 + 1,24 * 2,07 * 3 + 0,91 * 2,05 + 1,15 * 1,45) + (1,15 + 1,45 * 2) * 0,20	m2 m2 m2 m2 m2	70,869 33,140 21,697 64,039	
					RAZEM	189,745
23 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia		Rozebranie posadzki betonowej do 10 cm gr.	m2		
			poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.13	m2	218,791	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	218,791
24 d.1.1	kalk. własna		Demontaż starej warstwy wygłuszającej	m2		
			poz.23	m2	218,791	
					RAZEM	218,791
25 d.1.1	KNR 4-01 0349-02		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			<i>Parter</i> 3,30 * 2,80 * 0,24	m3	2,218	
			4,70 * 2,80 * 0,15	m3	1,974	
			1,20 * 2,80 * 2 * 0,15	m3	1,008	
			1,30 * 2,80 * 2 * 0,15	m3	1,092	
			<i>Piętro</i> 1,25 * 2,80 * 0,15	m3	0,525	
					RAZEM	6,817
26 d.1.1	KNR-W 4-01 0331-02		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
			1,10 * 2,10	m2	2,310	
			1,40 * 0,20	m2	0,280	
					RAZEM	2,590
27 d.1.1	KNR-W 4-01 0331-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
			1,10 * 2,10 * 0,82	m3	1,894	
			1,60 * 0,30 * 0,82	m3	0,394	
					RAZEM	2,288
28 d.1.1	KNR 4-01 0346-03		Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belki	gniazd.		
			6,00	gniazd.	6,000	
					RAZEM	6,000
29 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-13		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			<i>Parter</i> 15,00	szt.	15,000	
			<i>Piętro</i> 5,00	szt.	5,000	
					RAZEM	20,000
30 d.1.1	KNR 4-04 1105-01		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
			poz.5 * 2,00 * 0,05 + poz.6 * 2,00 * 0,08 + poz.7 * 0,08 + poz.8 * 0,40 * 0,03 + poz.9 * 0,03 + poz.10 * 0,01 + poz.11 * 0,01 + poz.12 * 0,10 * 0,03 + poz.13 * 0,03 + poz.14 * 0,03 + poz.15 * 0,03 + poz.16 * 0,03 + poz.17 * 0,04 + poz.18 * 0,03 + poz.19 * 0,05 + poz.20 * 0,01 + poz.21 * 0,01 + poz.22 * 0,01 + poz.23 * 0,08 + poz.25 + poz.26 * 0,15 + poz.27 + poz.28 * 0,24 * 0,30 * 0,24	m3	59,846	
					RAZEM	59,846
31 d.1.1	KNR 4-04 1105-02		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 14	m3		
			poz.30	m3	59,846	
					RAZEM	59,846
32 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Transport styropianu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
			poz.24 * 0,1	m3	21,879	
					RAZEM	21,879
1.2			Prace remontowe			
1.2.1			Stołarka okienna, drzwiowej, ścianki szklane			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1.2.1	KNR-W 2-02 1018-01		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m ² - Okno PCV o wsłóczyńniku przenikania ciepła $U=0,9W/(m^2 \cdot K)$, wyposażone w mikrowentylację, uszczelki poprawiające dźwiękoszczelność, okno uchylno-rozwierne. Podział okna zgodny z istniejącą stolarką	m2		
			<i>Parter</i> 0,55 * 0,55 * 2	m2	0,605	
			<i>Pietro</i> 0,55 * 0,55 * 2	m2	0,605	
					RAZEM	1,210
34 d.1.2.1	KNR-W 2-02 1018-04		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² - Okno PCV o wsłóczyńniku przenikania ciepła $U=0,9W/(m^2 \cdot K)$, wyposażone w mikrowentylację, uszczelki poprawiające dźwiękoszczelność, okno uchylno-rozwierne. Podział okna zgodny z istniejącą stolarką	m2		
			<i>Parter</i> 1,08 * 1,66 * 9 + 1,16 * 1,45 * 4 + 1,77 * 1,45 * 4	m2	33,129	
			<i>Pietro</i> 1,16 * 1,43 * 9 + 1,77 * 1,45 * 4	m2	25,195	
					RAZEM	58,324
35 d.1.2.1	KNR AT-53 0101-02 analogia		Naprawa tynków po zdemontowanej stolarce	m2		
			<i>Parter</i> $((0,55 * 3) * 2 + (1,08 + 1,66) * 9 + (1,16 + 1,45 * 2) * 4 + (1,77 + 1,45 * 2) * 4) * 0,25$	m2	15,720	
			<i>Pietro</i> $((0,55 * 3) * 2 + (1,16 + 1,43 * 2) * 9 + (1,77 + 1,45 * 2) * 4) * 0,25$	m2	14,540	
					RAZEM	30,260
36 d.1.2.1	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice regulowane w zakresie 140 -160 mm, wymiar pobrać z natury	szt.		
			<i>Parter</i> 5,00	szt.	5,000	
			<i>Pietro</i> 3,00	szt.	3,000	
					RAZEM	8,000
37 d.1.2.1	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice regulowane w zakresie 240 -260 mm, wymiar pobrać z natury	szt.		
			<i>Parter</i> 2,00	szt.	2,000	
			<i>Pietro</i> 1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	3,000
38 d.1.2.1	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice regulowane w ponad 800 mm, wymiar pobrać z natury	szt.		
			<i>Parter</i> 2,00	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
39 d.1.2.1	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, trzy zawiasy + wyposażenie klamka z szyldem, zamek - łazienkowe	m2		
			<i>Parter</i> 0,90 * 2,05 * 2,00	m2	3,690	
			<i>Pietro</i> 0,90 * 2,05	m2	1,845	
					RAZEM	5,535

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1.2.1	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, trzy zawiasy + wyposażenie klamka z szyldem, zamek	m2		
			<i>Parter</i> 0,90 * 2,05 * 7	m2	12,915	
			<i>Piętro</i> 0,90 * 2,05 * 3,00	m2	5,535	
					RAZEM	18,450
41 d.1.2.1	KNR-W 2-02 1029-05		Ścianki ustępowe	m2		
			<i>Parter</i> 1,20 * 2,05	m2	2,460	
			1,30 * 2,05	m2	2,665	
			<i>Piętro</i> 1,25 * 2,05	m2	2,563	
					RAZEM	7,688
42 d.1.2.1	KNR-W 2-02 1040-06 analogia		Witryny aluminiowe z drzwiami	m2		
			4,70 * 2,80	m2	13,160	
					RAZEM	13,160
43 d.1.2.1	KNR 2 1802-01		Obsadzenie podokienników z konglomeratu gr. 3 cm, szer. do 35 cm	m		
			poz.8	m	37,680	
					RAZEM	37,680
1.2.2			Podłogi			
44 d.1.2.2	KNR-W 2-02 0606-01		Warstwa poślizgowa z folii polietylenowej	m2		
			poz.23	m2	218,791	
					RAZEM	218,791
45 d.1.2.2	KNR-W 2-02 0608-03 analiza indywidualna		Wykonanie warstwy wygłuszającej ze styropianu podłogowego do gr. 10cm	m2		
			poz.44	m2	218,791	
					RAZEM	218,791
46 d.1.2.2	KNR-W 2-02 0606-01		Warstwa poślizgowa z folii polietylenowej	m2		
			poz.44	m2	218,791	
					RAZEM	218,791
47 d.1.2.2	kalk. własna		Wykonanie dylatacji obwodowej z taśmy piankowej	m		
			<i>Parter</i> 9,35 * 2 + 5,70 * 2 7,20 * 2 + 2,70 * 2 5,50 * 2 + 2,65 * 2 5,45 * 2 + 2,30 * 2 4,70 + 4,05 * 2 2,30 * 2 + 4,05 * 2 1,20 * 2 + 4,20 * 2 1,30 * 2 + 4,20 * 2 3,30 * 2 8,70 * 2 + 2,85 * 4 + 2,40 * 2 + 1,20 * 2	m m m m m m m m m m	30,100 19,800 16,300 15,500 12,800 12,700 10,800 11,000 6,600 36,000	
			<i>Piętro</i> 4,75 * 2 + 4,05 * 2 3,70 * 2 + 4,05 * 2 4,20 * 2 + 4,25 * 2 + 2,50 * 2 1,25 + 4,10 * 2	m m m m	17,600 15,500 21,900 9,450	
					RAZEM	236,050
48 d.1.2.2	KNR-W 2-02 1116-02		Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
			poz.44	m2	218,791	
					RAZEM	218,791

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.1.2.2	KNR-W 2-02 1116-03		Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 7,5	m2		
			poz.44	m2	218,791	
					RAZEM	218,791
50 d.1.2.2	KNR-W 2-02 1116-07		Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.44	m2	218,791	
					RAZEM	218,791
51 d.1.2.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - schody	m2		
			poz.15	m2	13,130	
					RAZEM	13,130
52 d.1.2.2	KNR 2-02 1118-01		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - schody	m2		
			poz.15	m2	13,130	
					RAZEM	13,130
53 d.1.2.2	NNRNKB 202 2810-05		(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
			poz.15	m2	13,130	
					RAZEM	13,130
54 d.1.2.2	NNRNKB 202 2809-04		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - schody	m		
			poz.14	m	18,370	
					RAZEM	18,370
55 d.1.2.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.44	m2	218,791	
					RAZEM	218,791
56 d.1.2.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			poz.55	m2	218,791	
					RAZEM	218,791
57 d.1.2.2	NNRNKB 202 2809-04		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
			<i>Parter</i> 9,35 * 2 + 5,70 * 2 - (1,20 + 1,20 + 0,90 + 0,90) + 0,45 * 2 7,20 * 2 + 2,70 * 2 - (0,90 + 0,90) 5,50 * 2 + 2,65 * 2 - (0,90 * 3) 5,45 * 2 + 2,30 * 2 - 0,90 4,70 + 4,05 * 2 - 0,90 2,30 * 2 + 4,05 * 2 - 0,90 * 2 3,30 * 2 8,70 * 2 + 2,85 * 4 + 2,40 * 2 + 1,20 * 2 - (1,20 + 4,70 + 0,90 * 5 + 1,24 * 3 + 0,90 + 1,25)	m m m m m m m m	26,800 18,000 13,600 14,600 11,900 10,900 6,600 19,730	
			<i>Piętro</i> 4,75 * 2 + 4,05 * 2 - 0,90 3,70 * 2 + 4,05 * 2 - 0,90 * 2 4,20 * 2 + 4,25 * 2 + 2,50 * 2 - (0,90 * 3 + 2,60)	m m m	16,700 13,700 16,600	
					RAZEM	169,130
1.2.3			Ściany			
58 d.1.2.3	KNR 2-02 0208-01		Poduszki betonowe pod nadproża stalowe Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3		
			(0,25 * 0,25 * 0,15) * 4 * 2	m3	0,075	
					RAZEM	0,075
59 d.1.2.3	KNR 4-01 0313-05		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm -nadproża z dwuteowników stalowych IPE 220 mm , odtłuszczonych , zabezpieczonych antykorozyjnie , nawierzchniowo , każde nadproże skrócone na śruby z podkładkami i nakrętkami M12 -16	m		
			(3,60 * 2)	m	7,200	
			(1,70 * 2)	m	3,400	
					RAZEM	10,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.1.2.3	KNR-W 2-02 0108-03		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m2		
			3,30 * 2,80	m2	9,240	
					RAZEM	9,240
61 d.1.2.3	KNR-W 2-02 0127-03		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
			(1,25 + 1,20 + 1,30) * 2,80 - 0,90 * 2,05 * 3	m2	4,965	
					RAZEM	4,965
62 d.1.2.3	KNR 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
			1,00 * 2,05 * 0,24	m3	0,492	
					RAZEM	0,492
63 d.1.2.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod tynki	m2		
			(poz.60 + poz.61) * 2 + 1,00 * 2,05	m2	30,460	
					RAZEM	30,460
64 d.1.2.3	KNR-W 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			(poz.60 + poz.61) * 2 + 1,00 * 2,05	m2	30,460	
					RAZEM	30,460
65 d.1.2.3	KNR 4-01 0709-05		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
			65,00	szt.	65,000	
					RAZEM	65,000
66 d.1.2.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod gładzie	m2		
			poz.19 - 12,535 + poz.20 + poz.22 + poz.64	m2	492,992	
					RAZEM	492,992
67 d.1.2.3	KNR-W 2-02 0830-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
			poz.19 - 12,535 + poz.20 + poz.22 + poz.64	m2	492,992	
					RAZEM	492,992
68 d.1.2.3	KNR-W 2-02 0830-07		Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
			<i>Parter</i> ((0,55 * 3) * 2 + (1,08 + 1,66) * 9 + (1,16 + 1,45 * 2) * 4 + (1,77 + 1,45 * 2) * 4) + 1,20 * 2 + 2,05 * 4 + 2,80 * 5 + 1,24 + 2,07 * 2	m	92,860	
			<i>Piętro</i> ((0,55 * 3) * 2 + (1,16 + 1,43 * 2) * 9 + (1,77 + 1,45 * 2) * 4) + 2,80 * 4	m	69,360	
					RAZEM	162,220
69 d.1.2.3	ZKNR C-1 0113-01 analogia		Gruntowanie podłoża pod beton architektoniczny	m2		
			9,35 * 2,80 - (1,20 * 2,05 + 0,90 * 2,05)	m2	21,875	
					RAZEM	21,875
70 d.1.2.3	ZKNR C-1 0113-04 analogia		Wykonanie ręczne cienkowarstwowego tynku dekoracyjnego imitującego beton	m2		
			poz.69	m2	21,875	
					RAZEM	21,875
71 d.1.2.3	KNR-W 4-01 1208-01 analogia		Jednokrotne lakierowanie tynku dekoracyjnego	m2		
			poz.70	m2	21,875	
					RAZEM	21,875
72 d.1.2.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod malowanie	m2		
			poz.19 - 12,535 + poz.20 + poz.22 + poz.64 - poz.71	m2	471,117	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(2,50 * 2 + 4,25 + 0,30 + 4,20 * 2 + 1,35) * 2,80 + 2,58 * 4,10 + 1,15 * 4,10 * 2 + 2 * ((5,35 + 4,10) * 3,10) / 2 - (0,90 * 2,05 * 3 + 1,15 * 1,43 * 3)$	m2	92,875	
					RAZEM	563,992
73 d.1.2.3	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.72	m2	563,992	
					RAZEM	563,992
74 d.1.2.3	KNR-W 2-02 1510-02		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			poz.73	m2	563,992	
					RAZEM	563,992
75 d.1.2.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod płytki	m2		
			$(1,20 * 2 + 4,20 * 2) * 2,80 - (0,90 * 2,05) + (1,30 * 2 + 4,20 * 2) * 2,80 - (0,90 * 2,05)$	m2	57,350	
			$(1,25 * 2 + 4,10 * 2) * 2,80 - (0,90 * 2,05)$	m2	28,115	
					RAZEM	85,465
76 d.1.2.3	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			<i>Parter</i> $(1,20 * 2 + 4,20 * 2) * 2,80 - (0,90 * 2,05) + (1,30 * 2 + 4,20 * 2) * 2,80 - (0,90 * 2,05)$	m2	57,350	
			<i>Piętro</i> $(1,25 * 2 + 4,10 * 2) * 2,80 - (0,90 * 2,05)$	m2	28,115	
					RAZEM	85,465
77 d.1.2.3	NNRNKB 202 2803-06		(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. do 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
			poz.76	m2	85,465	
					RAZEM	85,465
78 d.1.2.3	KNR AT-22 0102-05		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
			poz.29	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
1.2.4			Sufity			
79 d.1.2.4	KNR-W 2-02 2702-01		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych [Rx3,0]	m2		
			7,20 * 2,70	m2	19,440	
					RAZEM	19,440
80 d.1.2.4	NNRNKB 202 2030-01		(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
			poz.17 + 3,30 * 1,15 - poz.79	m2	168,537	
					RAZEM	168,537
81 d.1.2.4	KNR AT-43 0310-03		Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym	szt.		
			25,00	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
82 d.1.2.4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.80	m2	168,537	
					RAZEM	168,537
83 d.1.2.4	KNR-W 2-02 0830-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
			poz.80	m2	168,537	
					RAZEM	168,537
84 d.1.2.4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.80	m2	168,537	
					RAZEM	168,537
85 d.1.2.4	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.84	m2	168,537	
					RAZEM	168,537